

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in Loc. Stiacciole (GR)

COMMITTENTE: Comune di Grosseto

Grosseto, 07/07/2022

IL TECNICO
geom. Manuele Meocci

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS22_05.A 03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento su marciapiede esistente per la successiva realizzazione di rampe di collegamento all'attraversamento pedonale rialzato, ese ... ro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. Fino a 25 cm. di larghezza. marciapiede fronte civico n. 481 Loc. Stiacciole marciapiede fronte civico n. 490 Loc. Stiacciole marciapiede fronte civico n. 519 Loc. Stiacciole marciapiede fronte civico n. 526 Loc. Stiacciole	1,00 1,00 1,00 1,00	5,00 5,00 5,00 5,00			5,00 5,00 5,00 5,00		
	SOMMANO ml					20,00		
2 TOS22_05.A 03.005.002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, con sottofondo in cls. marciapiede fronte civico n. 481 Loc. Stiacciole marciapiede fronte civico n. 490 Loc. Stiacciole marciapiede fronte civico n. 519 Loc. Stiacciole marciapiede fronte civico n. 526 Loc. Stiacciole	1,00 1,00 1,00 1,00	5,00 5,00 5,00 5,00	1,500 1,500 1,500 1,500	0,050 0,050 0,080 0,080	0,38 0,38 0,60 0,60		
	SOMMANO m3					1,96		
3 TOS22_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa contrice stradale; misurata a cm. di spessore per una profondità di cm.3. carreggiata fronte civico n. 481- 490 Loc. Stiacciole carreggiata fronte civico n. 519- 526 Loc. Stiacciole	2,00 2,00	1,00 1,00	7,000 7,000		14,00 14,00		
	SOMMANO m2					28,00		
4 TOS22_PRR EC.P17.003.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato derivanti dalla demolizione del marciapiede; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti miscele bituminose CEER/EER 17 03 02), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Considerando 1.70 tn/mc di materiale. marciapiede fronte civico n. 481 Loc. Stiacciole marciapiede fronte civico n. 490 Loc. Stiacciole marciapiede fronte civico n. 519 Loc. Stiacciole marciapiede fronte civico n. 526 Loc. Stiacciole	1,70 1,70 1,70 1,70	5,00 5,00 5,00 5,00	1,500 1,500 1,500 1,500	0,050 0,050 0,080 0,080	0,64 0,64 1,02 1,02		
	SOMMANO Tn					3,32		
5 TOS22_PRR EC.P17.003.	Costo per il conferimento a impianto autorizzato ai fini del loro recupero di rifiuti derivanti da fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso; codici attribuit ... rimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. Considerando 1.70 tn/mc di materiale. fresatura carreggiata fronte civico n. 481- 490 Loc. Stiacciole fresatura carreggiata fronte civico n. 481-490 Loc. Stiacciole fresatura carreggiata fronte civico n. 519-526 Loc. Stiacciole fresatura carreggiata fronte civico n. 519-526 Loc. Stiacciole	1,70 1,70 1,70 1,70	1,00 1,00 1,00 1,00	7,000 7,000 7,000 7,000	0,030 0,030 0,030 0,030	0,36 0,36 0,36 0,36		
	SOMMANO Tn					1,44		
6 TOS22_05.E 02.001.007	Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1 m. Considerando 2.00 Tn/mc di materiale.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	rampa pedonale fronte civico n. 481-490 Lato direzione Istia. Pendenza 3.6%. Altezza media cm. 5.	2,00	2,80	7,000	0,050	1,96		
	rampa pedonale fronte civico n. 481-490 Lato direzione Grosseto. Pendenza 3.6%. Altezza media cm. 5.	2,00	2,80	7,000	0,050	1,96		
	piattaforma pedonale fronte civico n. 481-490. Altezza cm.10.	2,00	5,00	7,000	0,100	7,00		
	rampa pedonale fronte civico n. 519-526 Lato direzione Istia. Pendenza 3.6%. Altezza media cm. 5.	2,00	2,80	7,000	0,050	1,96		
	rampa pedonale fronte civico n. 519-526 Lato direzione Grosseto. Pendenza 3.6%. Altezza media cm. 5.	2,00	2,80	7,000	0,050	1,96		
	piattaforma pedonale fronte civico n. 519-526. Altezza cm. 10.	2,00	5,00	7,000	0,100	7,00		
	carreggiata fronte civico n. 481-490	2,00	1,00	7,000	0,030	0,42		
	carreggiata fronte civico n. 519-526	2,00	1,00	7,000	0,030	0,42		
	SOMMANO Tn					22,68		
7 N.P.001	STAMPAGGIO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA. Formazione della finitura "stampante" mediante riscaldamento o direttamente a caldo su asfalto appena steso e successivo utilizzo di idonei telai e compattatori di pavimentazione bituminosa.							
	piattaforma pedonale fronte civico n. 481-490 Loc. Stiacciole	1,00	5,00	7,000		35,00		
	piattaforma pedonale fronte civico n. 519-526 Loc. Stiacciole	1,00	5,00	7,000		35,00		
	SOMMANO m2					70,00		
8 TOS22_01.B 04.003.010	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4.							
	rampa marciapiede fronte civico n. 481 Loc. Stiacciole	1,00	5,00	1,500	0,030	0,23		
	rampa marciapiede fronte civico n. 490 Loc. Stiacciole	1,00	5,00	1,500	0,030	0,23		
	rampa marciapiede fronte civico n. 519 Loc. Stiacciole	1,00	5,00	1,500	0,030	0,23		
	rampa marciapiede fronte civicon. 526 Loc. Stiacciole	1,00	5,00	1,500	0,030	0,23		
	SOMMANO m3					0,92		
9 TOS22_05.E 02.001.006	Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) comp ... azione stradale profondità fino a 5 cm. e larghezza minimo un 1 m. Spessore cm. 2. Considerando 2.00 Tn/mc di materiale.							
	rampa marciapiede fronte civico n. 481 Loc. Stiacciole	2,00	5,00	1,500	0,020	0,30		
	rampa marciapiede fronte civico n. 490 Loc. Stiacciole	2,00	5,00	1,500	0,020	0,30		
	rampa marciapiede fronte civico n. 519 Loc. Stiacciole	2,00	5,00	1,500	0,020	0,30		
	rampa marciapiede fronte civico n. 526 Loc. Stiacciole	2,00	5,00	1,500	0,020	0,30		
	SOMMANO Tn					1,20		
10 TOS22_01.E 02.026.005	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con ... da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla.							
	marciapiede fronte civico n. 481 Loc. Stiacciole	1,00	0,80			0,80		
	marciapiede fronte civico n. 490 Loc. Stiacciole	1,00	0,80			0,80		
	marciapiede fronte civico n. 519 Loc. Stiacciole	1,00	0,80			0,80		
	marciapiede fronte civico n. 526 Loc. Stiacciole	1,00	0,80			0,80		
	SOMMANO ml					3,20		
11 TOS22_01.E 02.026.002	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con ... edio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla.							
	marciapiede fronte civico n. 481 Loc. Stiacciole	1,00	0,80			0,80		
	marciapiede fronte civico n. 490 Loc. Stiacciole	1,00	0,80			0,80		
	marciapiede fronte civico n. 519 Loc. Stiacciole	1,00	0,80			0,80		
	A R I P O R T A R E					2,40		

