

Studio Tecnico di Progettazione
GEOM. MATTEO SANTUCCI



Via F. De Sanctis n° 36 - 58100 GROSSETO - Telefono 327.7311018 fax 0564.20156
Email: matteo-santucci@libero.it PEC: matteo.santucci@geopec.it

COMUNE DI GROSSETO

Completamento impianto di illuminazione pubblica
della frazione di Principina a Mare (GR)
LOTTO 2

COMMITTENTE	SISTEMA s.r.l. con sede in Grosseto, via Monte Rosa n°12	P.Iva: 01305350538
UBICAZIONE CANTIERE	Grosseto, loc. Principina Mare vie: della Torpedine - del Calamaro (compreso parcheggio) - della Cernia (compreso parcheggio) - della Triglia - della Tinca - del Capitone - del Pesce Spada - delle Arselle (compreso parcheggio) - del Dentice	

TECNICO C.S.P.
Geom. Matteo SANTUCCI



IL COMMITTENTE
Direttore Generale
Alberto PAOLINI



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (Allegato C)

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

DATA	01/02/2018	PROTOCOLLO	
EMISSIONE		EDIZIONE	

*I DISEGNI NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTI O CEDUTI A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL PROGETTISTA.
VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE, L'ESECUTORE NE È RESPONSABILE.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 12.06.100.00 1a	Nolo di box prefabbricato di altezza max cm 240, adibito a servizi igienici per il primo mese. Comprensivo di trattamenti e manutenzione. servizio igienico					3,00		
	SOMMANO mese					3,00	149,76	449,28
2 01.06.001.00 1c	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per i primi tre mesi. baracca di cantiere					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	728,82	728,82
3 01.01.020.00 1c	Recinzione del cantiere mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete elettrosaldata, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi tre mesi. RECINZIONE CANTIERE	1,00	100,00			100,00		
	SOMMANO m2					100,00	7,59	759,00
4 01.02.220.00 1	Nastro segnaletico adesivo bicolore in PVC per la segnalazione di ostacoli fissi (giallo-nero) oppure mobili (bianco-rosso); dimensioni 5 cm x 25 m. nastro per delimitazione aree					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	10,68	213,60
5 01.08.001.00 1	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. Estintore	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO n.*mesi					6,00	22,59	135,54
6 01.07.020.00	Cassetta di pronto soccorso di cui agli artt. 29 e 56 del D.P.R. 19 Marzo 1956,							
	A R I P O R T A R E							2'286,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'286,24
1	<p>n. 303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, contenente almeno: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta da g 25 di tintura di iodio; una bottiglia da g 100 di acqua ossigenata ovvero 5 dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di g 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; 5 dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin; un astuccio contenente g 5 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere; un preparato antiustione; due fiale da cc 2 di ammoniaca; due fiale di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di adrenalina; tre fiale di preparato emostatico; due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5; 4 bende di garza idrofila da m 5 x cm 5, due da m 5 x cm 7 e due da m 5 x cm 12; 5 buste da 25 compresse e 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; 5 pacchetti da g 50 di cotone idrofilo; 4 tele di garza idrofila da m 1 x 1; 6 spille di sicurezza; un paio di forbici rette, due pinze da medicazione, un bisturi retto; un laccio emostatico di gomma; due siringhe per iniezioni da cc 2 e da cc 10 con 10 aghi di numerazione diversa; un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri presidi chirurgici; un fornellino od una lampada ad alcool; una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettabile; due paia di diversa forma e lunghezza di stecche, per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.</p> <p>Cassetta pronto soccorso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauna</p>					1,00		
						1,00	97,04	97,04
7 01.01.001.co o	<p>Riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per qualsiasi esigenza: illustrazione psc, verifica pos, illustrazione di particolari fasi di lavoro, verifica cronoprogramma, e per qualsiasi altra motivazione</p> <p>Riunioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					5,00		
						5,00	230,00	1'150,00
8 01.02.200.00 1b	<p>Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 32 mm di lunghezza 220 cm e altezza 110 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe</p>							
	A R I P O R T A R E							3'533,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'533,28
	smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. Transenne per delimitazione aree di lavoro	3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO m*mesi					180,00	6,10	1'098,00
9 02.10.240.00 1	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile. semaforo					4,00		
	SOMMANO n.*mesi					4,00	138,29	553,16
10 02.10.180.00 1	Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. luce di segnalazione					12,00		
	SOMMANO n.*mesi					12,00	6,27	75,24
11 01.01.001.00 1e	Fornitura e posa di cartelli segnaletici di sicurezza, avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio in lamiera di spessore 5/10 completi di pellicola adesiva rifrangente. Nel prezzo sono compresi gli oneri di fissaggio. cartelli cartelli stradali					6,00 8,00		
	SOMMANO m2					14,00	17,58	246,12
12 02.15.180.00 1	Indumenti di sicurezza seganletici ad alta visibilità caratterizzati dall'esposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili: bretella in tessuto poliestere fluorescente con bande di dimensioni pari a 35 mm e chiusura regolabile con velcro; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 1. Giubbotti e pantaloni alta visibilita					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,00	120,00
13 02.15.180.00 2	Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, oesi 148 g. confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB. cuffia antirumore					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		5'625,80

